



**"MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DELCASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES CCSFA, INCLUYE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO DE EYECCIÓN"**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**NOTAS:**

a) El presente presupuesto, cantidades de obra y analisis de precios unitarios que a continuación se presentan son aproximadas y son un estimado para la elaboración del proyecto por parte del contratista, el cual debiera realizar su propio presupuesto y analisis de precios unitarios teniendo en cuenta las consideraciones aquí presentadas.

b) Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la interventoría y/o supervisor.

c) Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la interventoría.

d) El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.

cantidades a contratar			
Ítem	Actividad	Und	Cantidad
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
<b>6,1</b>	<b>INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS</b>		
6.1.1	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA LLUVIA	Und	1,00
<b>27</b>	<b>EQUIPOS</b>		
<b>27,00</b>	<b>SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS</b>		
27,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EYECTOR PARA AGUA RESIDUAL INCLUYE 2 BOMBAS EYECTORAS POTENCIA 1HP/ 3 FASES -60 HZ /MCA 5.8 MT , INCLUYE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO, ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CON SU SOPORTE TIPO PEDESTAL EN CONCRETO.	und	1,00